

**PROGRAM** : **PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**  
**KEGIATAN** : **PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PADA**  
**PERMUKIMAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH**  
**KABUPATEN/KOTA**  
**PAKET PEKERJAAN** : **KONSTRUKSI JALAN PAVING BLOCK KEL. LEKOBALO RW**  
**1 RW 3**

Konstruksi Jalan Paving Block Kel. Lekobalo RW 1 RW 3 meliputi :

**A. RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

1. PEKERJAAN PERSIAPAN
2. PEKERJAAN JALAN PAVING BLOCK
3. PEKERJAAN LAIN-LAIN

**B. LOKASI PEKERJAAN**

Lokasi Pekerjaan Konstruksi Jalan Paving Block Kel. Lekobalo RW 1 RW 3.

**C. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Konstruksi Jalan Paving Block Kel. Lekobalo RW 1 RW 3 direncanakan 90 (Sembilan puluh) hari kalender.

**D. SUMBER PENDANAAN**

Sumber dana untuk pekerjaan ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU) pada RKA Tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo

**E. PEKERJAAN UTAMA**

11. PEKERJAAN PERSIAPAN
  - 1 Pek. Pembersihan Lokasi
  - 2 Pek. Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank 1
  - 3 Penggunaan Air Kerja
  - 4 Papan Nama Proyek
  - 5 Keselamatan & Kesehatan Kerja Konstruksi
    - a. Helmet Safety Proyek
    - b. Rompi Safety Proyek
    - c. Sepatu safety Proyek
    - d. Sarung Tangan Anti Slip

## **II PEKERJAAN JALAN PAVING BLOCK**

- 1 Pek. Galian Tanah Biasa
- 2 Pek. Urugan Pasir
- 3 Pek. Canstien Beton
  - Beton Cor Camp. 1:2:3
  - Bekisting / Maal Berulang
- 4 Pek. Pasang Paving Block tbl 6 cm (warna), Mutu K - 250
- 5 Pek. Pasang Top Uskup tbl 6 cm (warna), Mutu K - 300 7
- 6 Pek. Plesteran Sp. 1:5
- 7 Pek. Acian Semen Cansteen
- 8 Pek. Pengecatan Cansteen

## **C PEKERJAAN LAIN-LAIN**

- 1 Pek. Pembersihan Akhir
- 2 Administrasi, Pelaporan dan Dokumentasi